

W postępowaniu na „Rozbiórka obiektów budowlanych na terenie Nadleśnictwa Mircze w miejscowości Mircze”.

Imię i nazwisko (firma) wykonawcy

Adres:.....

Oferujemy wykonanie usługi za cenę:

Budynek gospodarczy nr inw. 108/24 położony w Mirczu przy ul. Hrubieszowskiej 50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m	ilość	Cena jednostkowa	Wartość zł
1	KNR-W 4-03 0904-02	Odłączenie przewodów o przekroju do 16mm ² od zacisków lub bolców	szt.	3		
2	KNR-W 4-03 1118-01	Demontaż przewodów kablkowych typu YDY i YADY z uchwytów z tworzywa sztucznego - 3 przewody w ciągu	m	25		
3	KNR-W 4-03 1110-04	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o śr. Do 48mm ułożonych na uchwytach	m	2		
4	KNR-0-45 0101- 03 z.sz.2.3. 9910- 03	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; gąsioiry nie nadające się do użytku, powierzchnia ponad 100 do 200m ² nachylenie połaci ponad 85 do 120%	m	14,2		
5	KNR-0-45 0101- 02 z.sz.2.2. 9909- 04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku, powierzchnia ponad 50 do 100m ²	m ²	170,4		
6	KNR 4-04 1107- 01 analogia	Transport/utyliczacja płyt azbestowo-cementowych	t	2,769		

7	KNR 4-04 0403-03 z.o.3.1	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	170,4		
8	KNR 4-04 0403-04 z.o.3.1.	Rozbieranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	170,4		
9	KNR 4-04 0406-02 z.o.3.1.	Rozbieranie stropów drewnianych - ślepe pułapy - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	103,58		
10	KNR 4-04 0406-05 z.o.3.1.	Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	166,2		
11	KNR 4-04 0404-04 analogia	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali	m2	11,536		
12	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m3	60,714		
13	KNR-W 2-01 0201-03 0210-04 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 5km, wywiezienie gruzu z terenu budowy	m3	90,372		
14	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m2	197,6		

Ogółem wartość oferty netto.....

Podatek VAT.....

Brutto zł.....

..... dnia

Wykonawca: