

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR108/24
ADRES INWESTYCJI : MIRCZE ul.HRUBIESZOWSKA 50
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRCZE
ADRES INWESTORA : MIRCZE ul.HRUBIESZOWSKA 55

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Stanisław Gwozda
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje całkowity demontaż obiektu, usunięcie materiałów odpadowych i uporządkowanie terenu

Dane budynku:

- długość - 15,96 m
- szerokość - 7,47 m
- wysokość - 7,20 m
- kubatura - 400 m³
- konstrukcja:
 - ściany murowane z cegły ceramicznej i drewniane (stodoła)
 - strop belkowy drewniany
 - pokrycie dachu płyty azbestowo cementowe faliste NF9

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-03 0904-02	Odlączenie przewodów o przekroju do 16 mm2 od zacisków lub bolców	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR-W 4-03 1118-01	Demontaż przewodów kabelkowych typu YDY i YADY z uchwytów z tworzywa sztucznego - 3 przewody w ciągu	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR-W 4-03 1110-04	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o śr.do 48 mm ułożonych na uchwytach	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 0-45 0101-03 z.sz.2.2. 9909-05 z.sz.2.3. 9910-03	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; gąsiorzy - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 100 do 200 m2 nachylenie połąci ponad 85 do 120 %	m		
		14.2	m	14.200	
				RAZEM	14.200
5	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 50 do 100 m2	m ²		
		2*6.0*14.2	m ²	170.400	
				RAZEM	170.400
6	KNR 4-04 1107-01 analogia	Transport /utyliczacja płyt azbestowocementowych	t		
		2*6.0*14.2*16/1000	t	2.726	
		14.2*3/1000	t	0.043	
				RAZEM	2.769
7	KNR 4-04 0403-03 z.o.3.1.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²		
		2*6.0*14.2	m ²	170.400	
				RAZEM	170.400
8	KNR 4-04 0403-04 z.o.3.1.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²		
		2*6.0*14.2	m ²	170.400	
				RAZEM	170.400
9	KNR 4-04 0406-02 z.o.3.1.	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²		
		(13.86-2*0.38)*(7.47-2*0.38)+2.1*7.47	m ²	103.588	
				RAZEM	103.588
10	KNR 4-04 0406-05 z.o.3.1.	Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m		
		20*7.47+8*2.1	m	166.200	
				RAZEM	166.200
11	KNR 4-04 0404-04 analogia	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali	m ²		
		4.12*2.8	m ²	11.536	
				RAZEM	11.536
12	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m ³		
		2*(13.86+7.47+3.6+1.76)*2.8*0.38+4.94*0.12*2.8+(2.9+2.71)*0.12*2.8+1.9*2.8*0.07	m ³	60.714	
				RAZEM	60.714
13	KNR-W 2-01 0201-03 0210-04 analogia ściany ściany fundamentowe silos posadzki	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość 5 km wywiezienie gruzu z terenu budowy	m ³		
		60.714	m ³	60.714	
		0.8*(13.86+7.47+1.76)*2*0.38	m ³	14.039	
		0.26*0.8*(6.0+2*2.85)	m ³	2.434	
		0.15*(13.86-2*0.38)*(7.47-2*0.38)	m ³	13.185	
				RAZEM	90.372
14	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m ²		
		9.5*(1.0+2.85+15.95+1.0)	m ²	197.600	
				RAZEM	197.600