

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU GARAŻOWEGO NR108/30
ADRES INWESTYCJI : MIRCZE ul.HRUBIESZOWSKA 50
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRCZE
ADRES INWESTORA : MIRCZE ul.HRUBIESZOWSKA 55

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Stanisław Gwozda
DATA OPRACOWANIA : 12.02.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.02.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje całkowity demontaż obiektu, usunięcie materiałów odpadowych i uporządkowanie terenu

Dane obiektu:

- długość - 12.3 m
- szerokość - 6.05 m
- wysokość 2.2-3.2 m
- ściany - konstrukcja drewniana deskownica obita supremą i otynkowana
- pokrycie dachowe - płyty azbestowo cementowe faliste NF9

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-03 0904-02	Odłączenie przewodów o przekroju do 16 mm2 od zacisków lub bolców	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR-W 4-03 1118-01	Demontaż przewodów kabelkowych typu YDY i YADY z uchwytów z tworzywa sztucznego - 3 przewody w ciągu	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR-W 4-03 1110-04	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o śr.do 48 mm ułożonych na uchwytach	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchni ponad 50 do 100 m2	m ²		
		6.3*12.5	m ²	78.750	
				RAZEM	78.750
5	KNR 4-04 1107-01 analogia	Transport /użyłizacja płyt azbestowocementowych	t		
		6.3*12.5*16/1000	t	1.260	
				RAZEM	1.260
6	KNR 4-01 0604-01 analogia	Rozbiórka izolacji z płyt wiórowo-cementowych ściany - do nakładów R zast. wsp 0.3	m ²		
		12.3*(1.0+2.2)+6.05*2*0.5*(2.2+3.2)	m ²	72.030	
				RAZEM	72.030
7	KNR 4-04 0401-01 analogia	Rozebranie baraków drewnianych składanych - deskowanie gzymsu	m ²		
		2*(12.5+6.3)*0.12*2	m ²	9.024	
				RAZEM	9.024
8	KNR 4-04 0403-02 z.o.3.1.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²		
		6.3*12.5	m ²	78.750	
				RAZEM	78.750
9	KNR 4-04 0401-07 analogia	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ściennie - bez nakładów M	m ²		
		4*6.05*(2.2+3.2)*0.5+2*12.5*(2.2+1.2)	m ²	150.340	
				RAZEM	150.340
10	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
		12.3*6.05*0.15	m ³	11.162	
				RAZEM	11.162
11	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
		11.162	m ³	11.162	
				RAZEM	11.162
12	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km na składowisko odpadów	m ³		
		4.1597	m ³	4.160	
				RAZEM	4.160
13	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m ²		
		6.3*12.5	m ²	78.750	
				RAZEM	78.750