

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO nr 108/31
ADRES INWESTYCJI : MIRCZE UL. Hrubieszowska 55
INWESTOR : LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MIRCZE
ADRES INWESTORA : 22-530 MIRCZE

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-45 0101-02 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku z utylizacją azbestu na składowisko odpadów niebezpiecznych 53.3	m ² m ²	53.30	53.30
2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 53.3	m ² m ²	53.30	53.30
3	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych 28.7	m ² m ²	28.70	28.70
4	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 53.3	m ² m ²	53.30	53.30
5	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 57	m m	57.00	57.00
6	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 25	m ² m ²	25.00	25.00
7	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 21	m ³ m ³	21.00	21.00
8	KNR 4-04 0101-02	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej 6.6	m ³ m ³	6.60	6.60
9	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (fundamenty, mury, posadzki) 32	m ³ m ³	32.00	32.00
10	KNR 4-04 1101-02 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km elementy drewniane 4	m ³ m ³	4.00	4.00
11	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 11*5	m ² m ²	55.00	55.00
				RAZEM	55.00

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 0-45 0101-02 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku z utylizacją azbestu na składowisko odpadów niebezpiecznych	m ²	53.30		
2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²	53.30		
3	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m ²	28.70		
4	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²	53.30		
5	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych	m	57.00		
6	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²	25.00		
7	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	21.00		
8	KNR 4-04 0101-02	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej	m ³	6.60		
9	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (fundamenty, mury, posadzki)	m ³	32.00		
10	KNR 4-04 1101-02 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km elementy drewniane	m ³	4.00		
11	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m ²	55.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: