

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA OBORY nr inw 108/26
ADRES INWESTYCJI : MODRYNIEC 130
INWESTOR : LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MIRCZE
ADRES INWESTORA : 22-530 MIRCZE

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku i UTYLI-ZACJA 202.88	m ² m ²	 202.88	 202.88
				RAZEM	202.88
2	KNR-W 4-03 0904-02	Odłączenie przewodów o przekroju do 16 mm ² od zacisków lub bolców 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
3	KNR-W 4-03 1110-04	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o śr.do 48 mm ułożonych na uchwytach 2.5	m m	 2.50	 2.50
				RAZEM	2.50
4	KNR-W 4-03 1140-06 z.o.3.1. 9901-5	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym - budowle o wys.do 12 m 26.8	m m	 26.80	 26.80
				RAZEM	26.80
5	KNR-W 4-03 1139-08	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 5.8	m m	 5.80	 5.80
				RAZEM	5.80
6	KNR-W 2-02 2604-01 analogia	Rozbiórka obudowy ścian budynku okładziną typu "SIDING" z elementów winylowych 30.68	m ² m ²	 30.68	 30.68
				RAZEM	30.68
7	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 202.8	m ² m ²	 202.80	 202.80
				RAZEM	202.80
8	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych 38.2	m ² m ²	 38.20	 38.20
				RAZEM	38.20
9	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 202.8	m ² m ²	 202.80	 202.80
				RAZEM	202.80
10	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy 78.3	m ² m ²	 78.30	 78.30
				RAZEM	78.30
11	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych i podciągów 134	m m	 134.00	 134.00
				RAZEM	134.00
12	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 57.7	m ² m ²	 57.70	 57.70
				RAZEM	57.70
13	KNR 4-04 0106-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg. 10.26	m ² m ²	 10.26	 10.26
				RAZEM	10.26
14	KNR-W 4-01 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli 19.64	m ² m ²	 19.64	 19.64
				RAZEM	19.64
15	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 41.59	m ³ m ³	 41.59	 41.59
				RAZEM	41.59
16	KNR 4-04 0101-04 z.o.3.1.	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 15.5	m ³ m ³	 15.50	 15.50
				RAZEM	15.50
17	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (stopy podwalin, posadzka) 64.02	m ³ m ³	 64.02	 64.02
				RAZEM	64.02
18	KNR 4-04 1101-02 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km elementy drewniane	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9.31	m ³	9.31	
				RAZEM	9.31
19	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 187	m ² m ²	187.00	
				RAZEM	187.00

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku i UTYLIZACJA	m ²	202.88		
2	KNR-W 4-03 0904-02	Odlączenie przewodów o przekroju do 16 mm ² od zacisków lub bolców	szt.	2.00		
3	KNR-W 4-03 1110-04	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o śr.do 48 mm ułożonych na uchwytach	m	2.50		
4	KNR-W 4-03 1140-06 z.o.3.1. 9901-5	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym - budowie o wys.do 12 m	m	26.80		
5	KNR-W 4-03 1139-08	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	5.80		
6	KNR-W 2-02 2604-01 analogia	Rozbiórka obudowy ścian budynku okładziną typu "SIDING" z elementów winylowych	m ²	30.68		
7	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²	202.80		
8	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m ²	38.20		
9	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²	202.80		
10	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²	78.30		
11	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych i podciągów	m	134.00		
12	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²	57.70		
13	KNR 4-04 0106-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg.	m ²	10.26		
14	KNR-W 4-01 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m ²	19.64		
15	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	41.59		
16	KNR 4-04 0101-04 z.o.3.1.	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ³	15.50		
17	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (stopy podwalin, posadzka)	m ³	64.02		
18	KNR 4-04 1101-02 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km elementy drewniane	m ³	9.31		
19	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m ²	187.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: