

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA OBORY nr inw 108/25  
ADRES INWESTYCJI : MIRCZE ul.Zamojska 34  
INWESTOR : LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MIRCZE  
ADRES INWESTORA : 22-530 MIRCZE

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                    zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku 174	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	174.00	
				RAZEM	174.00
2	KNR-W 4-03 1110-04	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o śr.do 48 mm ułożonych na uchwytach 2.5	m m	2.50	
				RAZEM	2.50
3	KNR-W 4-03 1139-08	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 6.1	m m	6.10	
				RAZEM	6.10
4	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 174	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	174.00	
				RAZEM	174.00
5	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych 22.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.56	
				RAZEM	22.56
6	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 174	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	174.00	
				RAZEM	174.00
7	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy 81.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81.78	
				RAZEM	81.78
8	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych 22.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.56	
				RAZEM	22.56
9	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych i podciągów 115.2	m m	115.20	
				RAZEM	115.20
10	KNR 4-04 0106-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg. 10.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.26	
				RAZEM	10.26
11	KNR-W 4-01 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli 13.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.02	
				RAZEM	13.02
12	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 36.21	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	36.21	
				RAZEM	36.21
13	KNR 4-04 0101-04 z.o.3.1.	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 11.22	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11.22	
				RAZEM	11.22
14	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (stopy podwalin, posadzka) 48.66	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	48.66	
				RAZEM	48.66
15	KNR 4-04 1101-02 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km elementy drewniane 8.82	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.82	
				RAZEM	8.82
16	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 17*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	170.00	
				RAZEM	170.00

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m <sup>2</sup>	174.00		
2	KNR-W 4-03 1110-04	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o śr.do 48 mm ułożonych na uchwytach	m	2.50		
3	KNR-W 4-03 1139-08	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	6.10		
4	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m <sup>2</sup>	174.00		
5	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych	m <sup>2</sup>	22.56		
6	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m <sup>2</sup>	174.00		
7	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m <sup>2</sup>	81.78		
8	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>	22.56		
9	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych i podciągów	m	115.20		
10	KNR 4-04 0106-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>	10.26		
11	KNR-W 4-01 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m <sup>2</sup>	13.02		
12	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	36.21		
13	KNR 4-04 0101-04 z.o.3.1.	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>3</sup>	11.22		
14	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (stopy podwalin, posadzka)	m <sup>3</sup>	48.66		
15	KNR 4-04 1101-02 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km elementy drewniane	m <sup>3</sup>	8.82		
16	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m <sup>2</sup>	170.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: