

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA GARAŻU nr inw. 108/35
ADRES INWESTYCJI : MODRYNIEC130
INWESTOR : LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MIRCZE
ADRES INWESTORA : 22-530 MIRCZE

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 72.16	m ² m ²	 72.16	
				RAZEM	72.16
2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 72.16	m ² m ²	 72.16	
				RAZEM	72.16
3	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk 119.25	m ² m ²	 119.25	
				RAZEM	119.25
4	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 72.16	m ² m ²	 72.16	
				RAZEM	72.16
5	KNR 4-04 0401-08	Rozebranie baraków drewnianych składanych - podwaliny lub oczepy 67.20	m m	 67.20	
				RAZEM	67.20
6	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 23.38	m ² m ²	 23.38	
				RAZEM	23.38
7	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej stopy podwalinowe 1.44	m ³ m ³	 1.44	
				RAZEM	1.44
8	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km (stopy podwalin, posadzka) 4.25	m ³ m ³	 4.25	
				RAZEM	4.25
9	KNR 4-04 1101-02 analogia papa drewno	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km elementy drewniane i papy 0.72 8.55	m ³ m ³ m ³	 0.72 8.55	
				RAZEM	9.27
10	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 80	m ² m ²	 80.00	
				RAZEM	80.00

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²	72.16		
2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²	72.16		
3	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m ²	119.25		
4	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²	72.16		
5	KNR 4-04 0401-08	Rozebranie baraków drewnianych składanych - podwaliny lub oczepy	m	67.20		
6	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²	23.38		
7	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej stopy podwalinowe	m ³	1.44		
8	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (stopy podwalin, posadzka)	m ³	4.25		
9	KNR 4-04 1101-02 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km elementy drewniane i papy	m ³	9.27		
10	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m ²	80.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: