

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku i UTYLIZACJA 279.6	m ²		
			m ²	279.60	
				RAZEM	279.60
2	KNR 0-45 0101-02	UTYLIZACJA płyt składowanych 72.16	m ²		
			m ²	72.16	
				RAZEM	72.16
3	KNR-W 4-03 1115-02	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 30 mm ² z rur instalacyjnych 2.5	m		
			m	2.50	
				RAZEM	2.50
4	KNR-W 4-03 1140-06 z.o.3.1. 9901-5	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym - budowie o wys.do 12 m 27.5	m		
			m	27.50	
				RAZEM	27.50
5	KNR-W 4-03 1139-08	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 24	m		
			m	24.00	
				RAZEM	24.00
6	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 279.6	m ²		
			m ²	279.60	
				RAZEM	279.60
7	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt piłśniowych 38.2	m ²		
			m ²	38.20	
				RAZEM	38.20
8	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 279.6	m ²		
			m ²	279.60	
				RAZEM	279.60
9	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy 65.69	m ²		
			m ²	65.69	
				RAZEM	65.69
10	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych i podciągów 43	m		
			m	43.00	
				RAZEM	43.00
11	KNR-W 4-01 0402-02 analogia ściany szczytowe	ROZBIÓRKA jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grubości 25 mm 18.67	m ²		
			m ²	18.67	
				RAZEM	18.67
12	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 47.4	m ²		
			m ²	47.40	
				RAZEM	47.40
13	KNR-W 4-01 0212-05 wieńce	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 4.03	m ³		
			m ³	4.03	
				RAZEM	4.03
14	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 70.40	m ³		
			m ³	70.40	
				RAZEM	70.40
15	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących 7.86	m ³		
			m ³	7.86	
				RAZEM	7.86
16	KNR 4-04 0504-01 Zweryfikowane	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 83.67	m ²		
			m ²	83.67	
				RAZEM	83.67
17	KNR 4-04 0101-04 z.o.3.1.	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 0.1*70.4	m ³		
			m ³	7.04	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (stopy podwalin, posadzka) 108.00	m ³	RAZEM	7.04
			m ³	108.00	
19	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 27*8.0	m ²	RAZEM	108.00
			m ²	216.00	
				RAZEM	216.00